

**STRABAG Sp. z o.o.**

Dyrekcja Wschodnia  
Oddział Kielce – Radom  
Kajetanów 117  
26-050 Zagnańsk

GSM +48 664 983 506  
Telefon +48 (41) 301 15 88  
Telefax +48 (22) 481 12 35  
e-mail: Piotr.Chmura@strabag.com

**STRABAG**

Kajetanów, dnia 09.07.2019  
L.dz. 1216/07/2019/PCH

**Gmina Imielno**  
ul. Cmentarna 7  
28 – 313 Imielno  
tel. 41 385-12-10  
fax. 41 385-12-25  
www.bip.imielno.akcessnet.net;  
[kancelaria@imielno.pl](mailto:kancelaria@imielno.pl)

**Dotyczy:**

**„Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin – Bełk – Kwasków od km 1 + 728 do km 2 + 882 (Znak: DOŚ.271.2.2019)”**

**Pytania do Zamawiającego:**

1. W związku z brakiem szczegółowej dokumentacji projektowej oraz rzutu zagospodarowania terenu z naniesionymi widocznymi oznaczeniami wymaganego zakresu prac do wykonania, na podstawie którego można wyliczyć ilości niezbędnych do wykonania robót, prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ilości podane w przedmiarze robót (w pozycjach od 1 do 5) są prawidłowe, stanowią podstawę do wyceny i zawierają wszelkie niezbędne elementy konieczne do realizacji robót. W przypadku braku potwierdzenia powyższych informacji, prosimy o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do wyceny robót.
2. Prosimy o informację, czy data zakończenia robót to data końcowego odbioru robót bez uwag, czy data zgłoszenia robót do odbioru końcowego?
3. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014?
4. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie tablicy informacyjnej o robotach kontraktowych w myśl zapisów SST nr D-M.00.00.00?
5. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o robotach kontraktowych, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektów wymaganych przez Zamawiającego tablic informacyjnych.
6. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o robotach kontraktowych, prosimy o określenie ich ilości.

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000054588  
NIP 521-04-21-928, REGON 010676681, kapitał zakładowy 73.328.000,00 PLN  
tel. +48 (0)22 / 71 44 800, fax +48 (0)22 / 71 44 900, e-mail: pl\_office.strabag@strabag.com, http://www.strabag.pl

*Piotr Chmura*

**STRABAG Sp. z o.o.**

Dyrekcja Wschodnia

Oddział Kielce – Radom

Kajetanów 117

26-050 Zagnańsk

GSM +48 664 983 506

Telefon +48 (41) 301 15 88

Telefax +48 (22) 481 12 35

e-mail: Piotr.Chmura@strabag.com

**STRABAG**

7. Czy Zamawiający posiada badania nośności podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi?  
Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.
8. Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 1-2? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi.
9. Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania niejasności podczas kalkulacji.
10. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie wyrównania podbudowy za pomocą mieszanki kruszyw zgodnie z zapisami załączonej SST nr D-04.08.04 „Wyrównanie podbudowy tłuczniem”. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
11. W załączonym zbiorze specyfikacji technicznych brak specyfikacji o nr D-04.04.04 „Podbudowa z kruszywa łamanego” do której odnosi się SST nr D-04.08.04 „Wyrównanie podbudowy tłuczniem”, prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Informujemy, że zgodnie z zapisami SST nr D-04.08.01d „Wyrównanie istniejącej nawierzchni do wymaganego profilu betonem asfaltowym. Warstwa wyrównawcza (AC11W, AC16W – ruch KR1 i KR2)” pkt. 1.3 należy wykonać wyrównanie istniejącego odcinka drogi masą asfaltową wyrównawczą w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, podczas gdy przedmiar robót w poz. nr 3 przewiduje wykonanie wyrównania masą wyrównawczą asfaltową w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.



**STRABAG Sp. z o.o.**  
Dyrekcja Wschodnia  
Oddział Kielce – Radom  
Kajetanów 117  
26-050 Zagnańsk

GSM +48 664 983 506  
Telefon +48 (41) 301 15 88  
Telefax +48 (22) 481 12 35  
e-mail: Piotr.Chmura@strabag.com

**STRABAG**

Z poważaniem,  
**Piotr Chmura**  
Specjalista ds. kosztorysowania  
STRABAG Sp. z o.o.  
Dyrekcja Wschodnia  
Oddział Kielce – Radom

*Piotr Chmura*

*Piotr Chmura*