

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) W MSC. BEŁK, GM. IMIELNO NA DZ. NR EWID. 101 w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
ADRES INWESTYCJI : BEŁK, GM. IMIELNO, DZIAŁKA NR EWID. 101
INWESTOR : GMINA IMIELNO
ADRES INWESTORA : UL. CMENTARNA 7, 28-313 IMIELNO
BRANŻA : BRANŻA BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2019 rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2019

Data zatwierdzenia

MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA

Piotr Tompolski

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. KL-12/2002

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		URZĄDZENIA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI			
1.1		Urządzenia siłowni terenowej			
1 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - WYCIĄG GÓRNY NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - BIEGACZ NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - ORBITREK NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - KRZESŁO WYCISKANIE SIEDZĄC - NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - WIOŚLARZ NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - MOTYL NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.2		Urządzenia strefy relaksu			
7 d.1.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy/warcaby. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo 1	szt szt	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia do gry w kółko i krzyżyk. . Betonowy, Słupy nośne oraz belki pionowe o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwieterzeniem, pleśnią. Słupy nośne zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej. Tablica montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa ławek. Wymiary: 1,70 x 0,60 m. Konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z desek. Ławka montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa kosza na smieci. poj 30 litrów. wys 100cm. Konstrukcja kosza z rury o przekroju 27 x 2,3 mm, daszek z blachy grubości 2 mm, całość malowana proszkowo. Wsad kosza wykonany z blachy 1,5 mm, całość cynkowana ogniowo. Kosz montowany na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej programu OSA. Wymiary i zawartość informacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wymiar tablicy min 80x60cm. Tablica montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) W MSC. JAKUBÓW,
GM. IMIELNO NA DZ. NR EWID. 321 w ramach Programu rozwoju małej infras-
truktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

ADRES INWESTYCJI : JAKUBÓW, GM. IMIELNO, DZIAŁKA NR EWID. 321

INWESTOR : GMINA IMIELNO

ADRES INWESTORA : UL. CMENTARNA 7, 28-313 IMIELNO

BRANŻA : BRANŻA BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2019 rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2019

Data zatwierdzenia

MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA*Piotr Tompolski*

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. KL-12/2002

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		URZĄDZENIA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI			
1.1		Urządzenia siłowni terenowej			
1 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - WYCIĄG GÓRNY NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - BIEGACZ NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - ORBITREK NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - KRZESŁO WYCISKANIE SIEDZĄC - NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - WIOŚLARZ NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - MOTYL NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.2		Urządzenia strefy relaksu			
7 d.1.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy/warcaby. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo 1	szt szt	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia do gry w kółko i krzyżyk. . Betonowy, Słupy nośne oraz belki pionowe o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią. Słupy nośne zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm	szt		
d.1.2	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalkulacja	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej. Tablica montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
d.1.2	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalkulacja	Dostawa ławek. Wymiary: 1,70 x 0,60 m. Konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z desek. Ławka montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
d.1.2	własna	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11	kalkulacja	Dostawa kosza na smieci. poj 30 litrów. wys 100cm. Konstrukcja kosza z rury o przekroju 27 x 2,3 mm, daszek z blachy grubości 2 mm, całość malowana proszkowo. Wsad kosza wykonany z blachy 1,5 mm, całość cynkowana ogniowo. Kosz montowany na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
d.1.2	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej programu OSA. Wymiary i zawartość informacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wymiar tablicy min 80x60cm. Tablica montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
d.1.2	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) W MSC. GRUDZYNY,
GM. IMIELNO NA DZ. NR EWID. 410/2 w ramach Programu rozwoju małej inf-
rastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
ADRES INWESTYCJI : GRUDZYNY, GM. IMIELNO, DZIAŁKA NR EWID. 410/2
INWESTOR : GMINA IMIELNO
ADRES INWESTORA : UL. CMENTARNA 7, 28-313 IMIELNO
BRANŻA : BRANŻA BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2019 rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2019

Data zatwierdzenia

MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA
Piotr Tompolski
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. KI-12/2003

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		URZĄDZENIA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI			
1.1		Urządzenia siłowni terenowej			
1 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - WYCIĄG GÓRNY NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - BIEGACZ NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - ORBITREK NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - KRZESŁO WYCISKANIE SIEDZĄC - NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - WIOŚLARZ NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - MOTYL NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.2		Urządzenia strefy relaksu			
7 d.1.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy/warcaby. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo 1	szt szt	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia do gry w kółko i krzyżyk. . Betonowy, Słupy nośne oraz belki pionowe o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią. Słupy nośne zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej. Tablica montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa ławek. Wymiary: 1,70 x 0,60 m. Konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z desek. Ławka montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa kosza na śmieci. poj 30 litrów. wys 100cm. Konstrukcja kosza z rury o przekroju 27 x 2,3 mm, daszek z blachy grubości 2 mm, całość malowana proszkowo. Wsad kosza wykonany z blachy 1,5 mm, całość cynkowana ogniowo. Kosz montowany na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej programu OSA. Wymiary i zawartość informacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wymiar tablicy min 80x60cm. Tablica montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) W MSC. BORSZOWICE, GM. IMIELNO NA DZ. NR EWID. 892 w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
ADRES INWESTYCJI : BORSZOWICE, GM. IMIELNO, DZIAŁKA NR EWID. 892
INWESTOR : GMINA IMIELNO
ADRES INWESTORA : UL. CMENTARNA 7, 28-313 IMIELNO
BRANŻA : BRANŻA BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2019 rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2019

Data zatwierdzenia

MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA

Piotr Tompolski

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. KL-12/2002

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		URZĄDZENIA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI			
1.1		Urządzenia siłowni terenowej			
1 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - WYCIĄG GÓRNY NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - BIEGACZ NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - ORBITREK NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - KRZESŁO WYCISKANIE SIEDZĄC - NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - WIOŚLARZ NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - MOTYL NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.2		Urządzenia strefy relaksu			
7 d.1.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy/warcaby. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo 1	szt szt	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia do gry w kółko i krzyżyk. . Betonowy, Słupy nośne oraz belki pionowe o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiertzeniem, pleśnią. Słupy nośne zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej. Tablica montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa ławek. Wymiary: 1,70 x 0,60 m. Konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z desek. Ławka montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa kosza na smieci. poj 30 litrów. wys 100cm. Konstrukcja kosza z rury o przekroju 27 x 2,3 mm, daszek z blachy grubości 2 mm, całość malowana proszkowo. Wsad kosza wykonany z blachy 1,5 mm, całość cynkowana ogniowo. Kosz montowany na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja d.1.2 własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej programu OSA. Wymiary i zawartość informacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wymiar tablicy min 80x60cm. Tablica montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) W MSC. STAWY, GM. IMIELNO NA DZ. NR EWID. 320 w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
ADRES INWESTYCJI : STAWY, GM. IMIELNO, DZIAŁKA NR EWID. 320
INWESTOR : GMINA IMIELNO
ADRES INWESTORA : UL. CMENTARNA 7, 28-313 IMIELNO
BRANŻA : BRANŻA BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2019 rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2019

Data zatwierdzenia

MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA

Piotr Tompolski

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. KL-12/2002

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		URZĄDZENIA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI			
1.1		Urządzenia siłowni terenowej			
1 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - WYCIĄG GÓRNY NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - BIEGACZ NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - ORBITREK NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - KRZESŁO WYCISKANIE SIEDZĄC - NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - WIOŚLARZ NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni terenowej - MOTYL NA SŁUPIE, montaż za pomocą stelażu stalowego i bloku betonowego 600x600x550mm w gruncie KONSTRUKCJA: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium RAL 7032 SIEDZISKA I OPARCIA: Stalowe UCHWYTY I RĄCZKI: Polichlorek winylu ŁOŻYSKA: Typu zamkniętego, NSK 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.2		Urządzenia strefy relaksu			
7 d.1.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy/warcaby. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo 1	szt szt	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia do gry w kółko i krzyżyk. . Betonowy, Słupy nośne oraz belki pionowe o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezdrzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiędzeniem, pleśnią. Słupy nośne zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm	szt		
d.1.2	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalkulacja	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej. Tablica montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
d.1.2	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalkulacja	Dostawa ławek. Wymiary: 1,70 x 0,60 m. Konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z desek. Ławka montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
d.1.2	własna	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11	kalkulacja	Dostawa kosza na smieci. poj 30 litrów. wys 100cm. Konstrukcja kosza z rury o przekroju 27 x 2,3 mm, daszek z blachy grubości 2 mm, całość malowana proszkowo. Wsad kosza wykonany z blachy 1,5 mm, całość cynkowana ogniowo. Kosz montowany na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
d.1.2	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej programu OSA. Wymiary i zawartość informacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wymiar tablicy min 80x60cm. Tablica montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.	szt		
d.1.2	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000